

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α.Μ. 2 /2020

C.P.V. 45112714-3

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓ.ΠΑΡΣΚΕΥΗΣ ΟΤ 4.

Προϋπολογισμός. 38.822,51 € (χωρίς ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός. 48.139,91 € (με Φ.Π.Α.)

Α.Μ. 2 / 2020

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 48.139,91 € (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή 40 έως 45 τάφων στα κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής.

Το τμήμα θα έχει: Είκοσι τάφους ο κάθε διάδρομος. Έκαστος τάφος θα έχει διαστάσεις 2,40 x 1,15 και εσωτερικά 2,10 x 0,85 μέτρα. θα είναι κλεισμένος από τοίχιο ύψους 0,35 μέτρα περίπου ανάλογα με την κλίση του εδάφους. Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 0,15 μέτρα.

Επίσης θα κατασκευασθεί σε κάθε διάδρομο (αυλάκι) που θα χρησιμεύσει στο φύτεμα λουλουδιών. Ο Προϋπολογισμός με ΦΠΑ ανέρχεται σε 48.139,91 €.

Οι τιμές υλικών, ημερομισθίων και τα μισθώματα μηχανημάτων καθώς και οι τιμές εφαρμογής πάρθηκαν από το πρακτικό του νέου ΑΤΕΟ. Ο Φ.Π.Α. 24 % βαρύνει το Δήμο Πέλλας.

Ο χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται σε εξήντα **(60) ημερολογιακές ημέρες**.

Για κάθε ατύχημα βάσει των παρακάτω άρθρων για την κατασκευή του έργου, ευθύνη φέρει ο εργολάβος. Συγκεκριμένα, Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό φορέα του έργου, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικτιωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λ.π.).

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και οι σχετικές κείμενες διατάξεις .

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 4 -6 - 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΠΑΘΑΣ Ν. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΤ 4.

Α.Μ. 2/2020

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 48.139,91 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	264,97 M3
2) Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους (ΑΤ3)	212,00 M3
3) Σκυρόδεμα C 16/20 (ΑΤ4)	125,00 M3
4) Ξυλότυποι μικροκατασκευών (ΑΤ5)	331,82 M2
5) Χαλύβδινοι οπλισμοί (Δομικό πλέγμα) (Α Τ6)	2.360,00 KG