

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

A/A	A/A Τιμ.	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μονάδα	Είδος μεταφοράς	€/ m³ . km	μεταφορά από-προς	Απόσταση (Km)	€/ m³	m	€/ m²	Τιμή μονάδος χωρίς μεταφορά	Τιμή άρθρου μελέτης	Ποσότη. /θέση	κόστος εργασίας με μεταφορά	
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ																
1	Α - 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	Α-2	m³	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση < 5 km	0,20		4,00	0,80			0,70	1,50			
					Άθροισμα											
2	Α - 2	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	Α-2.1	m³	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Κρύα Βρύση- 3ο χλμ Γιαννιτσών-Αξού	22,00	4,18			1,60	5,78	185,85	1.074,21	
					Άθροισμα											185,85
3	Α - 3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	Α-12	m³	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Κρύα Βρύση- 3ο χλμ Γιαννιτσών-Αξού	22,00	4,18			26,50	30,68			
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																
4	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	m³	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Κρύα Βρύση- Αραβησσός	25,00	4,75			11,50	16,25	640,00	10400	
					Άθροισμα											640,00
5	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	m²	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Κρύα Βρύση- Αραβησσός	25,00	4,75	0,10	0,48	1,20	1,68	3717,00	6244,56	
					Άθροισμα											3717,00
	Γ-3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος		m³	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Κρύα Βρύση- Αραβησσός	25,00	4,75			10,95	15,70	372,00		
					Άθροισμα											
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																
6	Δ-5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ton	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Κρύα Βρύση- Αραβησσός	25,00	4,75		1,99	87,60	89,59			
7	Δ-6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m2	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Κρύα Βρύση- Αραβησσός	25,00	4,75	0,05	0,24	7,70	7,94	3.717,00	29.512,98	
					Άθροισμα											3.717,00
Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων					Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους			Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10			Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας					
σταθμισμένος Μ.Ο.=			5,78	5,78	σταθμισμένος Μ.Ο.=			16,25	16,25	σταθμισμένος Μ.Ο. 1,68		1,68	σταθμισμένος Μ.Ο.=		7,94	7,94

Γιαννιτσά, 02-12-2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε