

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ	Είδος εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	A - 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m³	4.080,00	1,50	6.120,00	
2	A - 2	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m³	1.000,00	5,78	5.780,00	
3	A - 3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	ΟΙΚ-2227	m³	10,00	30,68	306,80	
4	A - 4	Διάθεση προϊόντων ασφάλτου από φρεζάρισμα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση			tn	520,00	1,33	691,60	
5	A - 5	Διάθεση αποξηλωθείσας ασφάλτου και σκυροδεμάτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση			tn	2.410,00	3,02	7.278,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :									20.176,60
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β' : ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ									
6	B-1	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.4	ΟΔΟ-2532	m3	54,00	126,00	6.804,00	
7	B-2	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενης οδού	B-85 ΣΧ	ΟΔΟ-2548	τεμ.	10,00	80,00	800,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' :									7.604,00
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
8	Γ-1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	m³	1.630,00	16,25	26.487,50	
9	Γ-2	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m²	23.710,00	1,68	39.832,80	
10	Γ-3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	Γ-3	ΟΔΟ-3121.Β	m³	372,00	15,70	5.840,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' :									72.160,70
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
11	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	235,00	1,00	235,00	
12	Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	Δ-2.3	ΟΔΟ-1132	m²	2.720,00	1,85	5.032,00	
13	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m²	19.995,00	1,20	23.994,00	
14	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m²	2.720,00	0,45	1.224,00	
15	Δ-5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ΟΔΟ-4421Β	ton	520,00	89,59	46.586,80	
16	Δ-6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β	m²	19.995,00	7,94	158.760,30	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' :									235.832,10
						ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ		335.773,40	
						Γ.Ε. & Ε.Ο 18%		60.439,21	
						ΣΥΝΟΛΟ		396.212,61	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		59.431,89	
						ΣΥΝΟΛΟ		455.644,50	
						ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		0,66	
						ΣΥΝΟΛΟ		455.645,16	
						Φ.Π.Α. 24%		109.354,84	
						ΣΥΝΟΛΟ		565.000,00	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 02-12-2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 02-12-2019
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Σ.Υ.Ε.Ε.Π.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 02-12-2019
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΚΟΥΓΙΟΥΜΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΣΑΝΤΙΝΙ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.